

# Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Urnový háj, Žilina-Bôrik, vojenský cintorín p.č.4899/2, 1. Etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Položka	Stavebný objekt	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Cena za položku
01	Urnové miesta	26.00	0.00	0.00
02	Urnová stena	4.00	0.00	0.00
03	Pietne miesto	1.00	0.00	0.00
04	Prístupový chodník	1.00	0.00	0.00
05	Oplotenie	1.00	0.00	0.00
	Cena celkom za objekty bez DPH 20%			0.00
	Rozpočtová rezerva 10%			
	Cena celkom vrátane rozpočtovej rezervy bez DPH 20%			
	DPH 20%			
	Cena celkom vrátane rozpočtovej rezervy s DPH 20%			

# ZADANIE

Stavba: Urnový háj, Žilina-Bôrik, vojenský cintorín p.č.4899/2, 1. Etapa

Objekt: Urnové miesto

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn.tr.3 ručné do 1m2 pôdorys.plochy $0,64*0,64*1,20 = 0.492$	m3	0.492		
2	001	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn.tr.1-4 výška 3m	m3	0.492		
3	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorovne do 10m v horn.tr.1-4	m3	0.492		
4	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10m nosenia výkopu tr.1-4	m3	0.492		
5	272	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m horn.tr.1-4	m3	0.492		
6	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0.492		
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0.492		
8	272	17120-12PC	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	0.492		

### 2 Základy

9	011	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr.C16/20 $0,64*0,64*1,20 = 0.492$	m3	0.492		
---	-----	------------	---	----	-------	--	--

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie

10	015	38031-1861	Kompletné konštr. z betónu prostého tr.C 25/30 hr. 80- 150mm žb box "dno" $0,64*0,64*0,07 = 0.029$ "steny" $(0,64+0,50)*2*0,57*0,07 = 0.091$	m3	0.120		
11	015	38035-6211	Debnie kompletné konštr. omiet. plôch rovinné zhotov. $0,50*4*0,50 + 0,64*4*0,57 = 2.459$	m2	2.459		
12	015	38035-6212	Debnie kompletné konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	m2	2.459		
13	253	38036-1123	Vystuženie muríva zv. sieť. KARI 2x KARI fi 6mm oká 150x150mm váha 2,93kg/m2 + 20% prekrytie $0,492*m2*0,00293*t/m2*2 = 0.003$	t	0.003		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce

14	011	99801-2021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6m	t	1.502		
----	-----	------------	--	---	-------	--	--

**PSV Práce a dodávky PSV**

**782 Obklady**

15	782	78263-1324	Montáž obkladov z tvrdých kameňov hr. 40-50mm 0,64*0,64 = 0.410	m2	0.410		
16	MAT	583 102200	Obkladový žulový kameň hr.5cm "stratné 10%" 0,41*1,10 = 0.451	m2	0.451		
17	782	99878-2201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6m	%	0.900		

# ZADANIE

Stavba: Urnový háj, Žilina-Bôrik, vojenský cintorín p.č.4899/2, 1. Etapa

Objekt: Urnová stena

Objednávate

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60cm v hornine 3 ručne $5,0*0,50*1,20 = 3.000$	m3	3.000		
2	001	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn.tr.1-4 výška 3m	m3	3.000		
3	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorovne do 10m v horn.tr.1-4	m3	3.000		
4	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10m nosenia výkopu tr.1-4	m3	3.000		
5	272	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m horn.tr.1-4	m3	3.000		
6	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	3.000		
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	3.000		
8	272	17120-12PC	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	3.000		

### 2 Základy

9	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr.C16/20 $5,0*0,50*1,20 = 3.000$	m3	3.000		
---	-----	------------	---	----	-------	--	--

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

10	011	34532-1414	Steny parapetné, atikové, zo železobetónu tr. C25/30 $4,86 * (0,20*0,25 + 0,57*0,10*3 + 0,50*0,10*2) = 1.560$	m3	1.560		
11	011	34535-1105	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien prelamov. zhotovenie $4,86 * (0,25*2 + 0,57*2 + 1,30 + 0,50*2 + 0,47*4 + 0,10*3) = 29.743$	m2	29.743		
12	011	34535-1106	Debnenie parapet. atik. zábrad. stien prelamov. odstránenie	m2	29.743		
13	011	34536-1821	Výstuž parapetných, atik.stien 10505 "fí 6mm" $(3,89*33+2,44*33+2,68*33+2,68*33+1,92*33+4,82*56)*0,00022"t*m" = 0.160$	t	0.160		

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne

14	011	62242-1143	Omietka vonk.stien vápenná štuková	m2	2.530		
----	-----	------------	------------------------------------	----	-------	--	--

			(4,86+0,20)*2*0,25 = 2.530				
15	011	63245-1065	Poter pieskocementový oceľou hladný alebo liaty hr.do 5cm "poter do spádu" 4,86*0,60 = 2.916	m2	2.916		

**9 Ostatné konštrukcie a práce**

16	011	99801-2021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6m	t	12.422		
----	-----	------------	--	---	--------	--	--

**PSV Práce a dodávky PSV**

**767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**

17	767	76799-5104	Montáž atypických kovových konštrukcií do 50kg/ks oceľ.box plechu hr.1mm plocha = 0,50*3*4,66 = 6,99m2 2ks váha 7,90kg/m2 6,99"m2" * 7,90"kg/m2" * 2 = 110.442	kg	110.442		
18	MAT	138 141350	Plech ocelový hladký pozink.200g/m2 detto	kg	110.442		
19	MAT	553 042935	Výroba boxov	kg	110.442		
20	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové konštr. v objektoch výšky do 6m	%	4.350		

**782 Obklady z kameňa**

21	782	78263-1324	Montáž obkladov parapetov z tvrdých kameňov hr. 40-50mm 4,86*(0,65+1,50+1,60) + (1,5+1,6)*0,5*0,60*2 = 20.085	m2	20.085		
22	MAT	583 102200	Obkladový žulový kameň hr.5cm "stratné 10%" 20,085*1,10 = 22.094	m2	22.094		
23	782	99878-2201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6m	%	52.830		

# ZADANIE

Stavba: Urnový háj, Žilina-Bôrik, vojenský cintorín p.č.4899/2, 1. Etapa

Objekt: Pietne miesto

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60cm v hornine 3 ručne $1,60*0,60*0,80 = 0.768$	m3	0.768		
2	001	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn.tr.1-4 výška 3m	m3	0.768		
3	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorovne do 10m v horn.tr.1-4	m3	0.768		
4	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10m nosenia výkopu tr.1-4	m3	0.768		
5	272	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m horn.tr.1-4	m3	0.768		
6	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0.768		
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	0.768		
8	272	17120-12PC	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	0.768		

### 2 Základy

9	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného "štrkodrva hr.23cm" $(4,00*3,00 - 1,6*0,6) * 0,23 = 2.539$	m3	2.539		
10	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr.C16/20 $1,60*0,60*0,80 + (4,0+3,0)*2*0,30*0,30 = 2.028$	m3	2.028		
11	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie $(4,0+3,0)*2*0,26*2 = 7.280$	m2	7.280		
12	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	7.280		

### 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

13	011	34132-1410	Steny nosné zo železobetónu tr. C25/30 $1,60*0,60*0,65 = 0.624$	m3	0.624		
14	011	34135-1105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie $(1,60+0,60)*2*0,65 = 2.860$	m2	2.860		

15	011	34135-1106	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	m2	2.860		
----	-----	------------	--	----	-------	--	--

**5 Komunikácie**

16	221	59124-1111	Kladenie dlažby z kociek 100x100mm zo žuly do lôžka z cementovej malty 4,0*3,0 - 1,6*0,6 = 11.040	m2	11.040		
----	-----	------------	--	----	--------	--	--

**6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne**

17	011	62242-1143	Omietka vonk. stien vápenná štuková (1,6+0,6)*2*0,25 = 1.100	m2	1.100		
18	011	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.8-12cm "beton.mazanina hr.10cm" (4,00*3,00 - 1,6*0,6) * 0,10 = 1.104	m3	1.104		
19	011	63131-9153	Prehľadenie povrchu mazaniny oceľ.hladítkom hr.8-12cm	m3	1.104		
20	011	63245-0231	Vyrovnávací cem.poter samonivel.zo suchých zmesí hr.20mm 1,60*0,60 = 0.960	m2	0.960		

**9 Ostatné konštrukcie a práce**

21	011	99801-2021	Presun hmôt pre budovy monolitické výšky do 6m	t	17.485		
----	-----	------------	--	---	--------	--	--

**HSV Práce a dodávky HSV**

**767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**

22	767	76799-5104	Montáž atypických kovových konštrukcií do 50kg/ks oceľ.obrubník z plechu hr.2mm váha 15,80kg/m2 plocha (4,0+3,0)*2*0,25 = 3,5m2 3,50*m2" * 15,80"kg/m2 = 55.300	kg	55.300		
23	MAT	138 141350	Plech oceľový hladký pozink.200g/m2 detto	kg	55.300		
24	MAT	553 042935	Výroba oceľ.obrubníka	kg	55.300		
25	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové konštr. v objektoch výšky do 6m	%	1.800		

# ZADANIE

Stavba: Urnový háj, Žilina-Bôrik, vojenský cintorín p.č.4899/2, 1.Etapa

Objekt: Prístupový chodník

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	272	13121-1101	Hĺbenie nezapaž. jám v hornine 3 ručne $35,8*2,0*0,40 = 28.640$	m3	28.640		
2	001	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn.tr.1-4 výška 3m	m3	28.640		
3	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorovne do 10m v horn.tr.1-4	m3	28.640		
4	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10m nosenia výkopu tr.1-4	m3	28.640		
5	272	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m horn.tr.1-4	m3	28.640		
6	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	28.640		
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	28.640		
8	272	17120-12PC	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	28.640		

### 2 Základy

9	011	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr.C16/20 $(35,8*2 + 2,0*29)*0,30*0,30 = 11.664$	m3	11.664		
10	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie $(35,8*2 + 2,0*29)*0,26*2 = 67.392$	m2	67.392		
11	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	67.392		

### 5 Komunikácie

12	221	56482-1111	Podklad zo štrkodrvy hr.8cm $35,8*2,0 = 71.600$	m2	71.600		
13	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrvy hr.20cm	m2	71.600		
14	221	56711-5111	Podklad z prostého betónu tr.C 15/20 hr.7cm	m2	71.600		
15	221	59124-1111	Kladenie dlažby z kociek 100x100mm zo žuly do lôžka z cementovej malty $35,8*2,0 = 71.600$	m2	71.600		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce

16	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	100.790		
----	-----	------------	--	---	---------	--	--



**PSV Práce a dodávky PSV****767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné**

17	767	76799-5104	Montáž atypických kovových konštrukcií do 50kg/ks ocel.obrubník z plechu hr.2mm váha 15,80kg/m2 plocha $(35,8*2 + 2,0*29)*0,25 = 32,4m^2$ $32,40m^2 * 15,80kg/m^2 = 511.920$	kg	511.920		
18	MAT	138 141350	Plech ocelový hladký pozink.200g/m2 detto	kg	511.920		
19	MAT	553 042935	Výroba ocel.obrubníka	kg	511.920		
20	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové konštr. v objektoch výšky do 6m	%	16.590		

# ZADANIE

Stavba: Urnový háj, Žilina-Bôrik, vojenský cintorín p.č.4899/2, 1. Etapa

Objekt: Oplotenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV Práce a dodávky HSV

### 1 Zemné práce

1	001	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn.tr.3 ručné do 1m <sup>2</sup> pôdorys.plochy plot dĺžky 45,63m výkop pre pätky - osovo každých 2,4m 20x $0,25*0,25*0,80*20 = 1.000$	m3	1.000		
2	001	16110-1501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn.tr.1-4 výška 3m	m3	1.000		
3	001	16220-1201	Nosenie výkopu vodorovne do 10m v horn.tr.1-4	m3	1.000		
4	001	16220-1209	Príplatok za každých ďalších 10m nosenia výkopu tr.1-4	m3	1.000		
5	272	16270-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000m horn.tr.1-4	m3	1.000		
6	001	16710-1100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1.000		
7	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1.000		
8	272	17120-12PC	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	m3	1.000		

### 2 Základy

9	002	27157-1111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného $0,25*0,25*0,20*20 = 0.250$	m3	0.250		
10	011	27531-3611	Základové pätky z betónu prostého tr.C16/20 $0,25*0,25*(0,80-0,20)*20 = 0.750$	m3	0.750		
11	015	27535-3102	Debnenie kotev.otv.v zákl.pätkách do 0,01m <sup>2</sup> hl.do 0,5m	kus	20.000		
12	015	27831-1041	Zalievka kotev.otvorov z betónu C16/20 do 0,02m <sup>3</sup>	m3	0.500		

### 3 Zvislé a kompletne konstrukcie

13	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľ.v.3,0m so zabetónovaním 20 = 20.000	kus	20.000		
14	MAT	553 464440	Stĺpiky plotové z oceľ.profilu jáckl 60x60x4mm v.3m	kus	20.000		

15	015	34812-1122	Osadenie plotových podhrabových dosiek dl.2,4m	kus	19.000		
16	MAT	593 1120PC	Betónové plotové podhrabové dosky 2450x300x50mm "stratné 1%" 19*1,01 = 19.190	kus	19.190		
17	MAT	593 1121PC	Držiak plotovej podhrabovej dosky	kus	38.000		

### 9 Ostatné konštrukcie a práce

18	015	99815-1111	Presun hmôt oplatenie	t	11.294		
----	-----	------------	-----------------------	---	--------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

19	767	76791-4130	Montáž oplatenia rámového, výšky do 2,0m	m	45.630		
20	MAT	553 042120	Kov.konstr.-rámy pre oplatenie 2550x1800mm plotový dielec 19ks "jäcki 60x60x4mm" (2,45*2+3,0*1)"m" * 19"ks" * 4,4"kg/m" = 660.440 "jäcki 20x20x2mm" 1,8"m"* 19"ks" *1,1"kg/m" = 37.620 "pás 60x5mm" (0,12*4+0,06*1)"m" * 19"ks" * 2,4"kg/m" = 24.624	kg	722.684		
21	MAT	553 042947	Výroba-príslušenstvo stavebné ostatné 3.st.od 20 do 300kg	kg	722.684		
22	767	76792-0220	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpky ocel'ové pl.2-4m2	kus	1.000		
23	MAT	553 042110	Kov.konstr.-vrátka pre oplatenie 1200x2000mm "jäcki 60x60x4mm" 3,0"m"*2"ks"*5,5"kg/m" = 33.000 "jäcki 60x40x3mm" 5,1"m"*1"ks"*4,4"kg/m" = 22.440 "jäcki 20x20x2mm" 2,0"m"*9"ks"*1,1"kg/m" = 19.800 "pás 60x5mm" 0,6"m"*2"ks"*2,4"kg/m" = 2.880	kg	78.120		
24	MAT	553 042947	Výroba-príslušenstvo stavebné ostatné 3.st.od 20 do 300kg	kg	78.120		
25	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6m	%	28.980		

### 783 Nátery

26	783	78324-2003	Nátery kov. stav.konstr.polystyrénové +3x email "bránka" 1,2*2,0*2 = 4.800 "plotový dielec" 2,55*1,80*2*19 = 174.420	m2	179.220		
27	783	78324-2007	Nátery kov. stav.konstr.polystyrén. základné	m2	179.220		