


ZASTÁVKA MHD č.10–KYSUCKÁ–smer CENTRUM
M 1:500





VÝPIS NAVRHOVANÉHO
PRENOSNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Označenie	Názov	m.j.	Poznámka
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE			
A4b	Zúžená vozovka sprava	1ks	
A4c	Zúžená vozovka zľava	3ks	
A19	Práca na ceste	4ks	
B31a	Najvyššia dovolená rýchlosť – 30km/h	2ks	
C6b	Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo	2ks	
	Zastávka autobusu (MHD – symbol II7a)	1ks	na dočasnom označníku
	Zastávka autobusu (SAD)	1ks	na dočasnom označníku
IP6	Priechod pre chodcov	4ks	dočasný priechod
IP30	Zmena miestnej úpravy (text: "NA CESTE SA PRACUJE")	2ks	
E2	Dodatková tabuľa – vzdialenosť 150m	1ks	
E7a	Smerová šípka vľavo	1ks	
E7b	Smerová šípka vpravo	2ks	
Z2a	Zábrana na vyznačenie uzávierky	1ks	
Z4a/b	Smerovacia doska ľavo–pravá	20ks	
VS1	Výstražné svetlo VS1 – trieda L8H	12ks	svetelný lúč
VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE			
V6a	Priechod pre chodcov š.3,0m	15m²	podľa grafiky
V11a	Nápis na ceste (zastávka BUS)	10,5m²	podľa grafiky

- Dopravné značenie schválené na ORPZ ODI ŽILINA číslom zo dňa , pripomienky zapracované.
- Pred osadením DZ prizvať na stavbu dopravného inžiniera ORPZ ODI Žilina
- Dopravné značenie osadiť v zmysle platných zákonov, STN 018020, vyhlášok a zásad.
- Značky použiť v základnom rozmere a reflexnej úprave.

NÁZOV ZÁKAZKY:
REKONŠTRUKCIA ZASTÁVOK MHD - III. ETAPA

OBJEDNÁVATEĽ:
MESTO ŽILINA
NÁMESTIE OBETÍ KOMUNIZMU 1
011 31 ŽILINA





FIDOP s.r.o.

ZHOTOVITEĽ DOKUMENTÁCIE:
FIDOP s.r.o.
JÁNOŠÍKOVA 21
010 01 ŽILINA

Č. ZMENY	PREDMET ZMENY	ZMENU USKUTOČNIL	PODPIS	DÁTUM ZMENY
1				
2				
3				

D 110

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. RÓBERT GAVULA		 FIDOP s.r.o.	
VYPRACOVAL	ING. RÓBERT GAVULA			
KONTROLOVAL	ING. MARTIN VILČ			
KÚ, OBEC/MESTO, OKRES	K. Ú. ZÁVODIE, MESTO ŽILINA, OKRES ŽILINA			
OBJEDNÁVATEĽ, INVESTOR	MESTO ŽILINA, NÁMESTIE OBETÍ KOMUNIZMU 1, 011 31 ŽILINA			
NÁZOV AKCIE:			DÁTUM	01/2020
REKONŠTRUKCIA ZASTÁVOK MHD - III. ETAPA			FORMÁT	3x44
			MIERKA	1:500
			STUPEŇ	DSP/DRS
			ZÁK. ČÍSLO	190055
NÁZOV OBJEKTU: KYSUCKÁ (SMER BUDATÍN)			Č. SÚPRAVY	Č. VÝKRESU
NÁZOV VÝKRESU: DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE				06